

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Ra- zem
<b>Modernizacja Oddziałów Szpitalnych</b>					
1		<b>PIWNICA</b>			
1.1		<b>Malowanie</b>			
1.1.1	KNR K-04 d. 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany	m <sup>2</sup>		
		37.9*2.96	m <sup>2</sup>	112.184	
		31*2.96	m <sup>2</sup>	91.760	
		-2.8*2	m <sup>2</sup>	-5.600	
		-3.10*2.5*2	m <sup>2</sup>	-15.500	
		-9*1.*2	m <sup>2</sup>	-18.000	
		-1.5*2	m <sup>2</sup>	-3.000	
				RAZEM	161.844
2	KNR 4-01 d. 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
1. analogia					
1		161.844	m <sup>2</sup>	161.844	
				RAZEM	161.844
1.2		<b>Podłogi</b>			
3	KNR-W 4-01 d. 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
1. 2					
		97.185*20%	m <sup>2</sup>	19.437	
				RAZEM	19.437
4	KNR 2-02 d. 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wraz z wywinieciem 10 cm na ściany - wykładziny do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
1. 2					
		38.35+50	m <sup>2</sup>	88.350	
		88.35*10%	m <sup>2</sup>	8.835	
				RAZEM	97.185
5	KNR 2-02 d. 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
1. 2					
		97.185	m <sup>2</sup>	97.185	
				RAZEM	97.185
1.3		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
6	KNR 4-03 d. 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
1. analogia					
3		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 5-08 d. 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact - oprawy do wbudowania rastrowe' wraz z świetlówkami	kpl.		
1. 3					
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4		<b>Montaż sufitu podwieszanego , wymiana hydrantu , montaż odbojników</b>			
8	KNR-W 2-02 d. 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud - obniżenie sufitu (sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej na systemowym ruszcie (płyty higieniczne)	m <sup>2</sup>		
1. 4 analogia					
		90	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR-W 2-02 d. 20203-01	Dostawa i montaż desek z drewna klejonego - odbojniki szerokości 40 cm mocowanie śruby ozdobne M10 kolor RAL	m <sup>2</sup>		
1. 4 analogia					
		55*0.4	m <sup>2</sup>	22.000	
				RAZEM	22.000
2		<b>ODDZIAŁ INTERNY</b>			
2.1		<b>ŁAZIENKA</b>			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.1.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
10	KNR 4-01 d. 0426-04 2. analogia 1. 1	Demontaż ścianek działowych kabin wraz z drzwiami  4.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				4.700	4.700
11	KNR 4-02 d. 0235-06 2. 1. 1	Demontaż umywalki  1	kpl.  kpl.		
				1.000	1.000
12	KNR 4-02 d. 0233-03 2. 1. 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm  2	szt.  szt.		
				2.000	2.000
13	KNR 4-02 d. 0235-08 2. 1. 1	Demontaż ustępu z miską fajansową  2	kpl.  kpl.		
				2.000	2.000
14	KNR 4-04 d. 0504-03 2. 1. 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  7.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				7.300	7.300
15	KNR 4-01 d. 0819-15 2. 1. 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  23.36+4.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				27.860	27.860
16	KNR 4-02 d. 0520-05 2. 1. 1	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebranych o dług. 1.0 m  1	szt.  szt.		
				1.000	1.000
17	KNR 2-02 d. 1015-01 2. analogia 1. 1	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja  5	m  m		
				5.000	5.000
18	KNR 2-02 d. 1017-02 2. analogia 1. 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja  0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				1.800	1.800
<b>2.1.2</b>		<b>Malowanie</b>			
19	KNR 4-01 d. 1204-08 2. 1. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit  7.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				7.300	7.300

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 d. 0710-05 2. 1. 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit  7.3*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  0.730	7.300
21	KNR K-04 d. 0101-05 2. 1. 2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit+ ściany  7.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  7.300	0.730
22	KNR 4-01 d. 1204-01 2. analogia 1. 2	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych  7.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  7.300	7.300
2.	1.	<b>Podłogi</b>		RAZEM	7.300
23	KNR-W 4-01 d. 0803-02 2. 1. 3	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko  7.30*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  0.730	0.730
24	KNR 2-02 d. 1118-08 2. 1. 3	Posadzki płytowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych  7.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  7.300	0.730
2.	1.	<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>		RAZEM	7.300
25	KNR 4-03 d. 1134-01 2. analogia 1. 4	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych  2	szt.  szt.	RAZEM  2.000	2.000
26	KNR-W 5-08 d. 0515-02 2. 1. analogia 4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte  2	kpl.  kpl.	RAZEM  2.000	2.000
2.	1.	<b>Montaż drzwi, kafelkowanie</b>		RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d. 0318-02 2. kalk własna 1. 5	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł  1	szt.  szt.	RAZEM  1.000	1.000
28	KNR 2-02 d. 1017-02 2. kalk własna 1. 5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu  2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  2.100	1.000
				RAZEM	2.100

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
29	KNR 2-02 d. 0829-06 2. 1. 5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  11.05*2.96-2.1 4.5*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  30.608 18.000	
				RAZEM	48.608
<b>2.</b>		<b>Wyposażenie WC</b>			
<b>1.</b>					
<b>6</b>					
30	KNR-W 2- d. 15 0137- 2. 02 1. 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2- d. 15 0233- 2. 03 1. 6	Ustęp ze stelażem dla niepełnosprawnych  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2- d. 15 0230- 2. 01 1. 6	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2- d. 15 0137- 2. 09 1. 6	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
34	d. 2. 1. 6	Lustro - dla niepełnosprawnych  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
35	d. 2. 1. 6	Poręcze dla niepełnosprawnych - umywalkowe, WC , prysznic  5	kpl.  kpl.	  5.000	
				RAZEM	5.000
36	d. 2. 1. 6	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2- d. 15 0218- 2. 01 1. 6	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogia wymiana wpustu  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2- d. 15 0418- 2. 07 1. 6	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
2.2.2		<b>DYŻURKA PIEŁĘGNIAREK - 2 SZT</b>			
2.2.1		<b>Malowanie</b>			
39 d. 2.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit  6.78*2.96*2 5.2*2 -1*1.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40.138 10.400 -3.800	
				RAZEM	46.738
40 d. 2.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit  46.738	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.738	
				RAZEM	46.738
41 d. 2.2.1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit  46.738*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.674	
				RAZEM	4.674
42 d. 2.2.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit  46.738	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.738	
				RAZEM	46.738
43 d. 2.2.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych  46.738-10.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.338	
				RAZEM	36.338
44 d. 2.2.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych  10.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.400	
				RAZEM	10.400
2.2.2		<b>Podłogi</b>			
45 d. 2.2.2	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z kosztami utylizacji  3.1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.510	
				RAZEM	6.510
46 d. 2.2.2	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%  6.5*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.300	
				RAZEM	1.300
47 d. 2.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wraz z wywinieciem 10 cm na ściany - wykładziny do obiektów szpitalnych  3.1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.510	
				RAZEM	6.510

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
48	KNR 2-02 d. 1112-09 2. 2. 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  6.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.510	
				RAZEM	6.510
<b>2. 2. 3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
49	KNR 4-03 d. 1134-01 2. analogia 2. 3	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych  2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 5-08 0515-02 2. analogia 3	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				RAZEM	2.000
51	d. 2. 2. 3	Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2. 3</b>		<b>GABINET ZABIEGOWY - 1 SZT</b>			
<b>2. 3. 1</b>		<b>Malowanie</b>			
52	KNR 4-01 d. 1202-09 2. 3. 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit  22.46*2.96 23.55 -1.7*2.1*2 -2*1*2 -20.58*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  66.482 23.550 -7.140 -4.000 -41.160	
				RAZEM	37.732
53	KNR 4-01 d. 1204-08 2. 3. 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit  37.732	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.732	
				RAZEM	37.732
54	KNR 4-01 d. 0710-05 2. 3. 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit  37.732*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.773	
				RAZEM	3.773
55	KNR K-04 d. 0101-05 2. 3. 1	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit  37.732	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.732	
				RAZEM	37.732
56	KNR 4-01 d. 1204-02 2. analogia 3. 1	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych  37.732-23.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.182	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.182
57	KNR 4-01 d. 1204-01 2. analogia 3. 1	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		23.55	m <sup>2</sup>	23.550	
				RAZEM	23.550
<b>2. 3. 2</b>		<b>Podłogi</b>			
58	KNR 4-04 d. 0504-03 2. 3. 2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		23.55	m <sup>2</sup>	23.550	
				RAZEM	23.550
59	KNR-W 4- d. 01 0803- 2. 02 3. 2	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m <sup>2</sup>		
		23.55*20%	m <sup>2</sup>	4.710	
				RAZEM	4.710
60	KNR 2-02 d. 1118-08 2. 3. 2	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		23.55	m <sup>2</sup>	23.550	
				RAZEM	23.550
<b>2. 3. 3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
61	KNR 4-03 d. 1134-01 2. analogia 3. 3	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR-W 5- d. 08 0515- 2. 02 3. analogia 3	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
63	d. 2. 3. 3	Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2. 3. 4</b>		<b>Okładzina ścian płytkami wraz z montażem umywalek</b>			
64	KNR 4-01 d. 0819-15 2. 3. 4	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		20.58*2 -1*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.160 -4.000	
				RAZEM	37.160
65	KNR 4-02 d. 0235-06 2. analogia 3. 4	Demontaż umywalki wraz z baterią	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
66	KNR 4-02 d. 0233-03 2. 3. 4	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR-W 2- d. 15 0230- 2. 01 3. 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR-W 2- d. 15 0137- 2. 02 3. 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	d. 2. 3. 4	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 2-02 d. 0829-06 2. 3. 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		37.16	m <sup>2</sup>	37.160	
				RAZEM	37.160
<b>2. 3. 5</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
71	KNR 2-02 d. 1015-01 2. analogia 3. 5	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
72	KNR 2-02 d. 1017-02 2. analogia 3. 5	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m <sup>2</sup>		
		2*2	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
73	KNR 4-01 d. 0318-02 2. kalk włas- 3. na 5	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR 2-02 d. 1017-02 2. kalk włas- 3. na 5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą	m <sup>2</sup>		
		2.1*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
<b>2. 4</b>		<b>BRUDNIK - 2 SZT</b>			
<b>2. 4. 1</b>		<b>Malowanie</b>			



L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
75 d. 2. 4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit  12.73*2.96*2 5.4*2 -0.8*1.9*4 -2*1*2 -20.37*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  75.362 10.800 -6.080 -4.000 -40.740	
				RAZEM	35.342
76 d. 2. 4. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit  35.342	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.342	
				RAZEM	35.342
77 d. 2. 4. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit  35.342*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.534	
				RAZEM	3.534
78 d. 2. 4. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit  35.342	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.342	
				RAZEM	35.342
79 d. 2. 4. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych  35.342-10.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.542	
				RAZEM	24.542
80 d. 2. 4. 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych  10.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.800	
				RAZEM	10.800
<b>2. 4. 2</b>		<b>Podłogi</b>			
81 d. 2. 4. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  10.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.800	
				RAZEM	10.800
82 d. 2. 4. 2	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%  10.80*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.160	
				RAZEM	2.160
83 d. 2. 4. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych  10.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.800	
				RAZEM	10.800
<b>2. 4. 3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
84	KNR 4-03 d. 1134-01 2. analogia 4. 3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych  2*2	szt.  szt.	  4.000	
				RAZEM	4.000
85	KNR-W 5- d. 08 0515- 2. 02 4. analogia 3	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte  4	kpl.  kpl.	  4.000	
				RAZEM	4.000
86	d. 2. 4. 3	Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)  1	kpl  kpl	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2. 4. 4</b>		<b>Okladzina ścian płytkami wraz z montażem umywalk</b>			
87	KNR 4-01 d. 0819-15 2. 4. 4	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  20.58*2 -1*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  41.160 -4.000	
				RAZEM	37.160
88	KNR 4-02 d. 0235-06 2. analogia 4. 4	Demontaż zlewozmywaka wraz z baterią  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR 4-02 d. 0233-03 2. 4. 4	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm  2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR-W 2- d. 15 0229- 2. 04 4. 4	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie  2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR-W 2- d. 15 0137- 2. 02 4. 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
92	d. 2. 4. 4	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu  2	kpl  kpl	  2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR 2-02 d. 0829-06 2. 4. 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  40.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.740	
				RAZEM	40.740

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.4.5</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
94	KNR 2-02 d. 1015-01 2. analogia 4. 5	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja  5*2	m  m	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
95	KNR 2-02 d. 1017-02 2. analogia 4. 5	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja  2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	  4.000
				RAZEM	4.000
96	KNR 4-01 d. 0318-02 2. kalk własna 4. 5	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł  2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
97	KNR 2-02 d. 1017-02 2. kalk własna 4. 5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą  2.1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.200	  4.200
				RAZEM	4.200
<b>2.5</b>		<b>TABLICE ROZDZIELCZE</b>			
<b>2.5.1</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
98	KNR 2-02 d. 1015-01 2. analogia 5. 1	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja  5*2	m  m	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
99	KNR 2-02 d. 1017-02 2. analogia 5. 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja  2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	  4.000
				RAZEM	4.000
100	KNR 2-02 d. 1016-01 2. analogia 5. 1	Ościeżnice drzwiowe stalowe  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
101	KNR 4-01 d. 0318-02 2. kalk własna 5. 1	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł  2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
102	KNR 2-02 d. 1017-02 2. kalk własna 5. 1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą - STALOWE  2.1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.200	  4.200
				RAZEM	4.200

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Ra- zem
2. 6		<b>ŁAZIENKA Z TOALETĄ</b>			
2. 6. 1		<b>Roboty demontażowe</b>			
10 3 d. 2. 6. 1	KNR 4-01 0426-04 d. analogia	Demontaż ścianek działowych kabin wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		1.28*2	m <sup>2</sup>	2.560	
				RAZEM	2.560
10 4 d. 2. 6. 1	KNR 4-02 0235-06 d.	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 5 d. 2. 6. 1	KNR 4-02 0233-03 d.	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 6 d. 2. 6. 1	KNR 4-02 0235-08 d.	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 7 d. 2. 6. 1	KNR 4-04 0504-03 d.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		16.80	m <sup>2</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
10 8 d. 2. 6. 1	KNR 4-01 0819-15 d.	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		28.72*2	m <sup>2</sup>	57.440	
				RAZEM	57.440
10 9 d. 2. 6. 1	KNR 4-02 0520-05 d.	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 0 d. 2. 6. 1	KNR 2-02 1015-01 d. analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11 1 d. 2. 6. 1	KNR 2-02 1017-02 d. analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m <sup>2</sup>		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
		0.9*2*4	m <sup>2</sup>	7.200	7.200
				RAZEM	7.200
<b>2.6.2</b>		<b>Malowanie</b>			
11 2 d. 2. 6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		16.8	m <sup>2</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
11 3 d. 2. 6. 2	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - sufit	m <sup>2</sup>		
		16.8*10%	m <sup>2</sup>	1.680	
				RAZEM	1.680
11 4 d. 2. 6. 2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit	m <sup>2</sup>		
		16.8	m <sup>2</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
11 5 d. 2. 6. 2	KNR 4-01 1204-01 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		16.8	m <sup>2</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
<b>2.6.3</b>		<b>Podłogi</b>			
11 6 d. 2. 6. 3	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		16.8*10%	m <sup>2</sup>	1.680	
				RAZEM	1.680
11 7 d. 2. 6. 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		16.8	m <sup>2</sup>	16.800	
				RAZEM	16.800
<b>2.6.4</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
11 8 d. 2. 6. 4	KNR 4-03 1134-01 d. analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11 9 d. 2. 6. 4	KNR-W 5-08 0515-02 d. analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.6.5</b>		<b>Montaż drzwi, kafelkowanie</b>			
12 0 6. 5	KNR 4-01 0318-02 d. kalk własna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 1 6. 5	KNR 2-02 1017-02 d. kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m <sup>2</sup>		
		2.1*4	m <sup>2</sup>	8.400	
				RAZEM	8.400
12 2 6. 5	KNR 2-02 0829-06 d.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		18.4*2.96 -2*2 10.32*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.464 -4.000 20.640	
				RAZEM	71.104
<b>2.6.6</b>		<b>Wyposażenie WC</b>			
12 3 6. 6	KNR-W 2- 15 0137- d. 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 4 6. 6	KNR-W 2- 15 0233- d. 03	Ustęp ze stelażem dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 5 6. 6	KNR-W 2- 15 0230- d. 01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 6 6. 6	KNR-W 2- 15 0137- d. 09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm wraz z demontażem starych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
12 7 6. 6		Lustro - dla niepełnosprawnych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 8 d. 2. 6. 6		Poręcze dla niepełnosprawnych - umywalkowe, WC , prysznic	kpl		
		14	kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
12 9 d. 2. 6. 6		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13 0 15 0218- d. 01 2. 6. 6	KNR-W 2-	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogia wymiana wpustu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13 1 15 0418- d. 07 2. 6. 6	KNR-W 2-	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2. 7		<b>ŁAZIENKA</b>			
2. 7. 1		<b>Roboty demontażowe</b>			
13 2 0426-04 d. analogia 2. 7. 1	KNR 4-01	Demontaż ścianek działowych kabin wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		2.5*2	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
13 3 0235-06 d. 2. 7. 1	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 4 0233-03 d. 2. 7. 1	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 5 0235-08 d. 2. 7. 1	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 6 0504-03 d. 2. 7. 1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
		7.26	m <sup>2</sup>	7.260	
				RAZEM	7.260
13 7 d. 2. 7. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		14.26*1.6	m <sup>2</sup>	22.816	
				RAZEM	22.816
13 8 d. 2. 7. 1	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żeberowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 9 d. 2. 7. 1	KNR 2-02 1015-01 d. analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
14 0 d. 2. 7. 1	KNR 2-02 1017-02 d. analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
<b>2. 7. 2</b>		<b>Malowanie</b>			
14 1 d. 2. 7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		7.26	m <sup>2</sup>	7.260	
				RAZEM	7.260
14 2 d. 2. 7. 2	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m <sup>2</sup>		
		7.26*10%	m <sup>2</sup>	0.726	
				RAZEM	0.726
14 3 d. 2. 7. 2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit	m <sup>2</sup>		
		7.26	m <sup>2</sup>	7.260	
				RAZEM	7.260
14 4 d. 2. 7. 2	KNR 4-01 1204-01 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		7.26	m <sup>2</sup>	7.260	
				RAZEM	7.260
<b>2. 7. 3</b>		<b>Podłogi</b>			



L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
14 5 d. 2. 7. 3	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		7.26*10%	m <sup>2</sup>	0.726	
				RAZEM	0.726
14 6 d. 2. 7. 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		7.26	m <sup>2</sup>	7.260	
				RAZEM	7.260
<b>2. 7. 4</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
14 7 d. 2. 7. 4	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłózkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14 8 d. 2. 7. 4	KNR-W 5-08 0515-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłózkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłózkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>2. 7. 5</b>		<b>Montaż drzwi, kafelkowanie</b>			
14 9 d. 2. 7. 5	KNR 4-01 0318-02 kalk własna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 0 d. 2. 7. 5	KNR 2-02 1017-02 kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
15 1 d. 2. 7. 5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		11*2.96-2.1 3.26*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.460 13.040	
				RAZEM	43.500
<b>2. 7. 6</b>		<b>Wyposażenie WC</b>			
15 2 d. 2. 7. 6	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
15 3 d. 03 2. 7. 6	KNR-W 2- 15 0233- d. 03	Ustęp ze stelażem dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 4 d. 01 2. 7. 6	KNR-W 2- 15 0230- d. 01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 5 d. 2. 7. 6		Lustro - dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15 6 d. 2. 7. 6		Poręcze dla niepełnosprawnych - umywalkowe, WC , prysznic	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
15 7 d. 2. 7. 6		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15 8 d. 01 2. 7. 6	KNR-W 2- 15 0218- d. 01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogia wymiana wpustu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 9 d. 07 2. 7. 6	KNR-W 2- 15 0418- d. 07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2. 8</b>		<b>TOALETA</b>			
<b>2. 8. 1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
16 0 d. 0235-06 2. 8. 1	KNR 4-02 0 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 1 d. 0233-03 2. 8. 1	KNR 4-02 1 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-02 2 0235-08 d. 2. 8. 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-04 3 0504-03 d. 2. 8. 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		6.65	m <sup>2</sup>	6.650	
				RAZEM	6.650
16	KNR 4-01 4 0819-15 d. 2. 8. 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		13.56*1.6	m <sup>2</sup>	21.696	
				RAZEM	21.696
16	KNR 4-02 5 0520-05 d. 2. 8. 1	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebranych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 6 1015-01 d. analogia 2. 8. 1	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		5*3	m	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 2-02 7 1017-02 d. analogia 2. 8. 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m <sup>2</sup>		
		0.9*2*3	m <sup>2</sup>	5.400	
				RAZEM	5.400
<b>2.</b>		<b>Malowanie</b>			
<b>8.</b>					
<b>2</b>					
16	KNR 4-01 8 1204-08 d. 2. 8. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		6.65	m <sup>2</sup>	6.650	
				RAZEM	6.650
16	KNR 4-01 9 0710-05 d. 2. 8. 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - sufit	m <sup>2</sup>		
		6.65*10%	m <sup>2</sup>	0.665	
				RAZEM	0.665
17	KNR K-04 0 0101-05 d. 2. 8. 2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit+ ściany	m <sup>2</sup>		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
		6.65	m <sup>2</sup>	6.650	
				RAZEM	6.650
17	KNR 4-01 1 1204-01 d. analogia 2. 8. 2	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		6.65	m <sup>2</sup>	6.650	
				RAZEM	6.650
<b>2. 8. 3</b>		<b>Podłogi</b>			
17	KNR-W 4- 2 01 0803- d. 02 2. 8. 3	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		6.65*10%	m <sup>2</sup>	0.665	
				RAZEM	0.665
17	KNR 2-02 3 1118-08 d. 2. 8. 3	Posadzki płytowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		6.65	m <sup>2</sup>	6.650	
				RAZEM	6.650
<b>2. 8. 4</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
17	KNR 4-03 4 1134-01 d. analogia 2. 8. 4	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 5- 5 08 0515- d. 02 2. analogia 8. 4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>2. 8. 5</b>		<b>Montaż drzwi, kafelkowanie</b>			
17	KNR 4-01 6 0318-02 d. kalk własna 2. 8. 5	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegiel	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-02 7 1017-02 d. kalk własna 2. 8. 5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m <sup>2</sup>		
		2.1*3	m <sup>2</sup>	6.300	
				RAZEM	6.300
17	KNR 2-02 8 0829-06 d. 2. 8. 5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		10.42*2.96-2.1 3.14*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.743 6.280	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Ra- zem
				RAZEM	35.023
<b>2. 8. 6</b>		<b>Wyposażenie WC</b>			
17 2. 8. 6	KNR-W 2- 9 15 0137- d. 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 2. 8. 6	KNR-W 2- 0 15 0233- d. 03	Ustęp ze stelażem dla niepełnosprawnych	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18 2. 8. 6	KNR-W 2- 1 15 0230- d. 01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 2. 2. 8. 6		Lustro - dla niepełnosprawnych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18 3 d. 2. 8. 6		Poręcze dla niepełnosprawnych - umywalkowe, WC , prysznic	kpl		
	6		kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
18 4 d. 2. 8. 6		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18 5 d. 2. 8. 6	KNR-W 2- 5 15 0418- d. 07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2. 9</b>		<b>KUCHNIA - 1 SZT</b>			
<b>2. 9. 1</b>		<b>Malowanie</b>			
18 6 d. 2. 9. 1	KNR 4-01 6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
	11.76*2.96		m <sup>2</sup>	34.810	
	11.10		m <sup>2</sup>	11.100	
	-1.7*2.1*2		m <sup>2</sup>	-7.140	
	-2*1*2		m <sup>2</sup>	-4.000	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
		-11.76*2	m <sup>2</sup>	-23.520	11.250
				RAZEM	11.250
18 7 d. 2. 9. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		11.25	m <sup>2</sup>	11.250	
				RAZEM	11.250
18 8 d. 2. 9. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		11.25*10%	m <sup>2</sup>	1.125	
				RAZEM	1.125
18 9 d. 2. 9. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		11.25	m <sup>2</sup>	11.250	
				RAZEM	11.250
19 0 d. 2. 9. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		11.76*0.96	m <sup>2</sup>	11.290	
				RAZEM	11.290
19 1 d. 2. 9. 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		11.10	m <sup>2</sup>	11.100	
				RAZEM	11.100
<b>2. 9. 2</b>		<b>Podłogi</b>			
19 2 d. 2. 9. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		11.10	m <sup>2</sup>	11.100	
				RAZEM	11.100
19 3 d. 2. 9. 2	KNR-W 4- 01 0803- 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m <sup>2</sup>		
		11.10*20%	m <sup>2</sup>	2.220	
				RAZEM	2.220
19 4 d. 2. 9. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		11.10	m <sup>2</sup>	11.100	
				RAZEM	11.100
<b>2. 9. 3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
19 5 d. 2. 9. 3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19 6 d. 2. 9. 3	KNR-W 5- 08 0515- 02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
19 7 d. 2. 9. 3		Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2. 9. 4</b>		<b>Okładzina ścian płytkami wraz z montażem umywalk</b>			
19 8 d. 2. 9. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		11.76*2 -1*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.520 -4.000	
				RAZEM	19.520
19 9 d. 2. 9. 4	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki wraz z baterią (1 zlewozmywak)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 0 d. 2. 9. 4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 1 d. 2. 9. 4	KNR-W 2- 15 0230- 01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - 1 umywalka, 1 zlewozmywak	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 2 d. 2. 9. 4	KNR-W 2- 15 0137- 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 3 d. 2. 9. 4		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		2	kpl	2.000	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
204	KNR 2-02 0829-06 d. 2. 9. 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.000
		13.52	m <sup>2</sup>	13.520	
				RAZEM	13.520
<b>2.9.5</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
205	KNR 2-02 1015-01 d. analogia 2. 9. 5	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
206	KNR 2-02 1017-02 d. analogia 2. 9. 5	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m <sup>2</sup>		
		2*2	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
207	KNR 4-01 0318-02 d. kalk własna 2. 9. 5	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
208	KNR 2-02 1017-02 d. kalk własna 2. 9. 5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą	m <sup>2</sup>		
		2.1*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
<b>2.10</b>		<b>TOALETA</b>			
<b>2.10.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
209	KNR 4-02 0235-06 d. 2. 10. 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
210	KNR 4-02 0233-03 d. 2. 10. 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
211	KNR 4-02 0235-08 d. 2. 10. 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000



L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 2 d. 2. 10 .1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
21 3 d. 2. 10 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		12.73*1.6	m <sup>2</sup>	20.368	
				RAZEM	20.368
21 4 d. 2. 10 .1	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 5 d. 2. 10 .1	KNR 2-02 1015-01 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
21 6 d. 2. 10 .1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m <sup>2</sup>		
		0.9*2*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
<b>2. 10 .2</b>		<b>Malowanie</b>			
21 7 d. 2. 10 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
21 8 d. 2. 10 .2	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m <sup>2</sup>		
		6.4*10%	m <sup>2</sup>	0.640	
				RAZEM	0.640
21 9 d. 2. 10 .2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit+ ściany	m <sup>2</sup>		
		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
22 0 d. 2. 10 .2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Ra- zem
<b>2. 10 .3</b>		<b>Podłogi</b>			
22 1 10 .3	KNR-W 4- 01 0803- d. 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		6.4*10%	m <sup>2</sup>	0.640	
				RAZEM	0.640
22 2 10 .3	KNR 2-02 2 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
<b>2. 10 .4</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
22 3 10 .4	KNR 4-03 3 1134-01 d. analogia	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istnieją- cych opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 4 10 .4	KNR-W 5- 4 08 0515- d. 02 2. analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-opra- wy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe- 3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2. 10 .5</b>		<b>Montaż drzwi, kafelkowanie</b>			
22 5 10 .5	KNR 4-01 5 0318-02 d. kalk włas- na	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 6 10 .5	KNR 2-02 6 1017-02 d. kalk włas- na	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończo- ne z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m <sup>2</sup>		
		2.1*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
22 7 10 .5	KNR 2-02 7 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		10.56*2.96-2.1 2.17*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.158 4.340	
				RAZEM	33.498
<b>2. 10 .6</b>		<b>Wyposażenie WC</b>			
22 8 10 .6	KNR-W 2- 8 15 0137- d. 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-9 15 0233-d. 03 2. 10 .6	Ustęp ze stelażem dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-0 15 0230-d. 01 2. 10 .6	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	1 d. 2. 10 .6	Lustro - dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	2 d. 2. 10 .6	Poręcze dla niepełnosprawnych - umywalkowe, WC , prysznic	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
23	3 d. 2. 10 .6	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-4 15 0418-d. 07 2. 10 .6	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.</b>	<b>11</b>	<b>KORYTARZ</b>			
<b>2.</b>	<b>11</b>	<b>Malowanie</b>			
<b>2.</b>	<b>11</b>	<b>.1</b>			
23	KNR K-04 5 0101-05 d. 2. 11 .1	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany	m <sup>2</sup>		
		524.56	m <sup>2</sup>	524.560	
				RAZEM	524.560
23	KNR 4-01 6 1204-02 d. 2. 11 .1	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		524.56	m <sup>2</sup>	524.560	
				RAZEM	524.560

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
23 7 d. 2. 11 .1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit	m <sup>2</sup>		
		27.65	m <sup>2</sup>	27.650	
				RAZEM	27.650
23 8 d. 2. 11 .1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		27.65	m <sup>2</sup>	27.650	
				RAZEM	27.650
<b>2. 11 .2</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
23 9 d. 2. 11 .2	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
24 0 d. 2. 11 .2	KNR-W 5- 08 0512- 01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact - oprawy do wbudowania rastrowe' wraz z świetlówkami	kpl.		
		26	kpl.	26.000	
				RAZEM	26.000
<b>2. 11 .3</b>		<b>Montaż sufitu podwieszanego , wymiana hydrantu , montaż odbojników</b>			
24 1 d. 2. 11 .3	KNR-W 2- 02 2005- 01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - obniżenie sufitu (sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej na systemowym ruszcie (płyty higieniczne)	m <sup>2</sup>		
		202.86	m <sup>2</sup>	202.860	
				RAZEM	202.860
24 2 d. 2. 11 .3		Wymiana hydrantu, montaż hydrantu wężowego wewnętrznego Dn 25 z węzłem półsztywnym np. HW 25	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
24 3 d. 2. 11 .3	KNR-W 2- 02 20203- 01 analogia	Dostawa i montaż desek z drewna klejonego - odbojniki szerokości 40 cm mocowanie śruby ozdobne M10 kolor RAL	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
<b>3</b>		<b>Pozostałe prace do wykonania</b>			
24 4 d. 3		Przebudowa instalacji wod-kan w pomieszczeniach wc	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24 5 d. 3		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 6 d. 3		Zabezpieczenie pomieszczeń i sprzętów szpitalnych na czas remontu	kpl.		1.000
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 7 d. 3		Porządkowanie pomieszczeń po wykonanych robotach	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>ODDZIAŁ NOWORODKÓW</b>			
<b>4. 1</b>		<b>BRUDNIK - 1 SZT</b>			
<b>4. 1. 1</b>		<b>Malowanie</b>			
24 8 d. 4. 1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
	10*2.96 6 -0.8*2 -10*2		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.600 6.000 -1.600 -20.000	
				RAZEM	14.000
24 9 d. 4. 1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
	14		m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000
25 0 d. 4. 1. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
	14*10%		m <sup>2</sup>	1.400	
				RAZEM	1.400
25 1 d. 4. 1. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
	6		m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
25 2 d. 4. 1. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
	14-6		m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
25 3 d. 4. 1. 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
	6		m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
<b>4. 1. 2</b>		<b>Podłogi</b>			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 4 d. 4. 1. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
25 5 d. 4. 1. 2	KNR-W 4- 01 0803- 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m <sup>2</sup>		
		6*20%	m <sup>2</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
25 6 d. 4. 1. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
<b>4. 1. 3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
25 7 d. 4. 1. 3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 8 d. 4. 1. 3	KNR-W 5- 08 0515- 02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 9 d. 4. 1. 3		Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4. 1. 4</b>		<b>Okładzina ścian płytkami wraz z montażem umywalek</b>			
26 0 d. 4. 1. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		10*2 -1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000 -2.000	
				RAZEM	18.000
26 1 d. 4. 1. 4	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż zlewozmywaka wraz z baterią - murowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
26 2 d. 4. 1. 4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 3 d. 4. 1. 4	KNR-W 2- 15 0229- d. 04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 4 d. 4. 1. 4	KNR-W 2- 15 0137- d. 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 5 d. 4. 1. 4		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26 6 d. 4. 1. 4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
<b>4. 1. 5</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
26 7 d. 4. 1. 5	KNR 2-02 1015-01 d. analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
26 8 d. 4. 1. 5	KNR 2-02 1017-02 d. analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
26 9 d. 4. 1. 5	KNR 4-01 0318-02 d. kalk włas- na	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 0 d. 4. 1. 5	KNR 2-02 1017-02 d. kalk włas- na	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą z dopasowaniem do otworu	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Ra- zem
<b>4. 2</b>		<b>KORYTARZ - 1 SZT</b>			
<b>4. 2. 1</b>		<b>Malowanie</b>			
27 1 d. 4. 2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
27 2 d. 4. 2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
27 3 d. 4. 2. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		16*10%	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
27 4 d. 4. 2. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
27 5 d. 4. 2. 1	KNR 4-01 1204-02 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
27 6 d. 4. 2. 1	KNR 4-01 1204-01 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>4. 2. 2</b>		<b>Podłogi</b>			
27 7 d. 4. 2. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
27 8 d. 4. 2. 2	KNR-W 4- 01 0803- d. 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500



L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
27 9 d. 4. 2. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
<b>5</b>		<b>ODDZIAŁ GINEKOLOGII</b>			
<b>5.</b>		<b>SALE PACJENTÓW - 9 SZT</b>			
<b>5.</b>		<b>Malowanie</b>			
<b>1.</b>					
<b>1</b>					
28 0 d. 5. 1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		(5.39+3.13+5.39+3.13)*2.96*18 16.9*18 -3*2.1*18 -2*1*18 -2.88*18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	907.891 304.200 -113.400 -36.000 -51.840	
				RAZEM	1 010.851
28 1 d. 5. 1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		1010.851	m <sup>2</sup>	1 010.851	
				RAZEM	1 010.851
28 2 d. 5. 1. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		1010.851*10%	m <sup>2</sup>	101.085	
				RAZEM	101.085
28 3 d. 5. 1. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		1010.851	m <sup>2</sup>	1 010.851	
				RAZEM	1 010.851
28 4 d. 5. 1. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		1010.851-304.2	m <sup>2</sup>	706.651	
				RAZEM	706.651
28 5 d. 5. 1. 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		304.2	m <sup>2</sup>	304.200	
				RAZEM	304.200

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5.1.2</b>		<b>Podłogi</b>			
28	KNR-W 4-6 01 0804-d.07 5. analogia 1.2	Zerwanie posadzki cementowej wraz z kosztami utylizacji -30%  287.3*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.190	
				RAZEM	86.190
28	KNR 2-027 1106-02 5. analogia 1.2	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm - 30%  86.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.190	
				RAZEM	86.190
28	KNR-W 4-8 01 0803-d.02 5. analogia 1.2	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%  287.3*20%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57.460	
				RAZEM	57.460
28	KNR 2-029 1112-05 5. analogia 1.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wraz z wywinieciem 10 cm na ściany - wykładziny do obiektów szpitalnych  5.59*3.33*17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  316.450	
				RAZEM	316.450
29	KNR 2-020 1112-09 5. analogia 1.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  316.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  316.450	
				RAZEM	316.450
<b>5.1.3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
29	KNR 4-031 1134-01 5. analogia 1.3	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych  4*18	szt.  szt.	  72.000	
				RAZEM	72.000
29	KNR-W 5-2 08 0515-d.02 5. analogia 1.3	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte  72	kpl.  kpl.	  72.000	
				RAZEM	72.000
29	3 d.5.1.3	Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5.2</b>		<b>Pomieszczenie 7,7 m2</b>			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
<b>5.2.1</b>		<b>Malowanie</b>			
29 4 d. 5. 2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		40.35+12	m <sup>2</sup>	52.350	
				RAZEM	52.350
29 5 d. 5. 2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		52.35	m <sup>2</sup>	52.350	
				RAZEM	52.350
29 6 d. 5. 2. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		52.35*10%	m <sup>2</sup>	5.235	
				RAZEM	5.235
29 7 d. 5. 2. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		52.35	m <sup>2</sup>	52.350	
				RAZEM	52.350
29 8 d. 5. 2. 1	KNR 4-01 1204-02 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		40.35	m <sup>2</sup>	40.350	
				RAZEM	40.350
29 9 d. 5. 2. 1	KNR 4-01 1204-01 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>5.2.2</b>		<b>Podłogi</b>			
30 0 d. 5. 2. 2	KNR-W 4-01 0818-05 d. analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z kosztami utylizacji	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
30 1 d. 5. 2. 2	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m <sup>2</sup>		
		12*20%	m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 2 d. 5. 2. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wraz z wywinieciem 10 cm na ściany - wykładziny do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		13.20	m <sup>2</sup>	13.200	
				RAZEM	13.200
30 3 d. 5. 2. 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		13.20	m <sup>2</sup>	13.200	
				RAZEM	13.200
<b>5. 2. 3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
30 4 d. 5. 2. 3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 5 d. 5. 2. 3	KNR-W 5-08 0515-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 6 d. 5. 2. 3		Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5. 2. 4</b>		<b>Remont wnętrza z umywalką</b>			
30 7 d. 5. 2. 4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 8 d. 5. 2. 4	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 9 d. 5. 2. 4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 0 d. 5. 2. 4		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31 1 d. 5. 2. 4	KNR 2-02 1112-05 d. kalk własna	Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładziny do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		2.88	m <sup>2</sup>	2.880	
				RAZEM	2.880
<b>5. 2. 5</b>		<b>Montaż drzwi</b>			
31 2 d. 5. 2. 5	KNR 4-01 0318-02 d. kalk własna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 3 d. 5. 2. 5	KNR 2-02 1017-02 d. kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>5. 3</b>		<b>ŁAZIENKA</b>			
<b>5. 3. 1</b>		<b>Malowanie</b>			
31 4 d. 5. 3. 1	KNR 4-01 1204-08 d.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit+ ściany	m <sup>2</sup>		
		22+7.26	m <sup>2</sup>	29.260	
				RAZEM	29.260
31 5 d. 5. 3. 1	KNR 4-01 0710-05 d.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit+ściany	m <sup>2</sup>		
		29.26*10%	m <sup>2</sup>	2.926	
				RAZEM	2.926
31 6 d. 5. 3. 1	KNR K-04 0101-05 d.	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit+ ściany	m <sup>2</sup>		
		29.26	m <sup>2</sup>	29.260	
				RAZEM	29.260
31 7 d. 5. 3. 1	KNR 4-01 1204-01 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		29.26	m <sup>2</sup>	29.260	
				RAZEM	29.260
<b>5. 3. 2</b>		<b>Montaż drzwi</b>			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
318	KNR 4-01 0318-02 d. kalk własna 5.3.2	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
319	KNR 2-02 1017-02 d. kalk własna 5.3.2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>5.4</b>		<b>DYŻURKA PIELEŃNIAREK - 1 SZT</b>			
<b>5.4.1</b>		<b>Malowanie</b>			
320	KNR 4-01 1202-09 d. 5.4.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		46.738/2	m <sup>2</sup>	23.369	
				RAZEM	23.369
321	KNR 4-01 1204-08 d. 5.4.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		23.369	m <sup>2</sup>	23.369	
				RAZEM	23.369
322	KNR 4-01 0710-05 d. 5.4.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		26.369*10%	m <sup>2</sup>	2.637	
				RAZEM	2.637
323	KNR K-04 0101-05 d. 5.4.1	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		26.369	m <sup>2</sup>	26.369	
				RAZEM	26.369
324	KNR 4-01 1204-02 d. analogia 5.4.1	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		26.369-10.4	m <sup>2</sup>	15.969	
				RAZEM	15.969
325	KNR 4-01 1204-01 d. analogia 5.4.1	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		15.969	m <sup>2</sup>	15.969	
				RAZEM	15.969
<b>5.4.2</b>		<b>Podłogi</b>			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 6 5. 4. 2	KNR-W 4-01 0803-d.02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m <sup>2</sup>		
		6.5*20%	m <sup>2</sup>	1.300	
				RAZEM	1.300
32 7 5. 4. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wraz z wywinieciem 10 cm na ściany - wykładziny do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		3.1*2.1	m <sup>2</sup>	6.510	
				RAZEM	6.510
32 8 5. 4. 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		6.51	m <sup>2</sup>	6.510	
				RAZEM	6.510
<b>5. 4. 3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
32 9 5. 4. 3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 0 5. 4. 3	KNR-W 5-08 0515-d.02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 1 5. 4. 3		Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5. 4. 4</b>		<b>Okładzina ścian płytkami wraz z montażem umywalek</b>			
33 2 5. 4. 4	KNR-W 2-15 0230-d.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 3 5. 4. 4	KNR-W 2-15 0137-d.02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
33 4 d. 5. 4. 4		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33 5 d. 5. 4. 4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
<b>5. 5.</b>		<b>GABINET ZABIEGOWY - 1 SZT</b>			
<b>5. 5. 1</b>		<b>Malowanie</b>			
33 6 d. 5. 5. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		37.732/2	m <sup>2</sup>	18.866	
				RAZEM	18.866
33 7 d. 5. 5. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		37.732/2	m <sup>2</sup>	18.866	
				RAZEM	18.866
33 8 d. 5. 5. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		18.866*10%	m <sup>2</sup>	1.887	
				RAZEM	1.887
33 9 d. 5. 5. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		18.866	m <sup>2</sup>	18.866	
				RAZEM	18.866
34 0 d. 5. 5. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		(37.732-23.55)/2	m <sup>2</sup>	7.091	
				RAZEM	7.091
34 1 d. 5. 5. 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		23.55/2	m <sup>2</sup>	11.775	
				RAZEM	11.775
<b>5. 5. 2</b>		<b>Podłogi</b>			



L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
34 2 5. 5. 2	KNR-W 4-01 0803-d.02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m <sup>2</sup>		
		12*20%	m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
34 3 5. 5. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>5. 5. 3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
34 4 5. 5. 3	KNR 4-03 1134-01 d. analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 5 5. 5. 3	KNR-W 5-08 0515-d.02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 6 5. 5. 3		Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5. 5. 4</b>		<b>Okładzina ścian płytkami wraz z montażem umywalk</b>			
34 7 5. 5. 4	KNR-W 2-15 0230-d.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 8 5. 5. 4	KNR-W 2-15 0137-d.02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 9 5. 5. 4		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
35 0 d. 5. 5. 4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		37.16/2	m <sup>2</sup>	18.580	
				RAZEM	18.580
<b>5. 5. 5</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
35 1 d. 5. 5. 5	KNR 4-01 0318-02 d. kalk własna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 2 d. 5. 5. 5	KNR 2-02 1017-02 d. kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą	m <sup>2</sup>		
		2.1*1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>5. 6</b>		<b>BRUDNIK - 1 SZT</b>			
<b>5. 6. 1</b>		<b>Malowanie</b>			
35 3 d. 5. 6. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		35.342/2	m <sup>2</sup>	17.671	
				RAZEM	17.671
35 4 d. 5. 6. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		35.342/2	m <sup>2</sup>	17.671	
				RAZEM	17.671
35 5 d. 5. 6. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		17.671*10%	m <sup>2</sup>	1.767	
				RAZEM	1.767
35 6 d. 5. 6. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m <sup>2</sup>		
		10.80/2	m <sup>2</sup>	5.400	
				RAZEM	5.400
35 7 d. 5. 6. 1	KNR 4-01 1204-02 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		35.342-10.80	m <sup>2</sup>	24.542	
				RAZEM	24.542

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
35 8 d. 5. 6. 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		17.671-5.4	m <sup>2</sup>	12.271	
				RAZEM	12.271
<b>5. 6. 2</b>		<b>Podłogi</b>			
35 9 d. 5. 6. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		5.4	m <sup>2</sup>	5.400	
				RAZEM	5.400
36 0 d. 5. 6. 2	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m <sup>2</sup>		
		5.4*20%	m <sup>2</sup>	1.080	
				RAZEM	1.080
36 1 d. 5. 6. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		5.4	m <sup>2</sup>	5.400	
				RAZEM	5.400
<b>5. 6. 3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
36 2 d. 5. 6. 3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 3 d. 5. 6. 3	KNR-W 5-08 0515-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 4 d. 5. 6. 3		Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5. 6. 4</b>		<b>Okładzina ścian płytkami wraz z montażem umywalk</b>			
36 5 d. 5. 6. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		37.16/2	m <sup>2</sup>	18.580	
				RAZEM	18.580

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
36 6 d. 5. 6. 4	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż zlewozmywaka wraz z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 7 d. 5. 6. 4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 8 d. 5. 6. 4	KNR-W 2- 15 0229- d.04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 9 d. 5. 6. 4	KNR-W 2- 15 0137- d.02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 0 d. 5. 6. 4		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37 1 d. 5. 6. 4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		40.74/2	m <sup>2</sup>	20.370	
				RAZEM	20.370
<b>5. 6. 5</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
37 2 d. 5. 6. 5	KNR 2-02 1015-01 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
37 3 d. 5. 6. 5	KNR 2-02 1017-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
37 4 d. 5. 6. 5	KNR 4-01 0318-02 kalk włas- na	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 5 d. 5. 6. 5	KNR 2-02 1017-02 kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>5. 7</b>		<b>TABLICE ROZDZIELCZE</b>			
<b>5. 7. 1</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
37 6 d. 5. 7. 1	KNR 2-02 1015-01 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
37 7 d. 5. 7. 1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
37 8 d. 5. 7. 1	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 9 d. 5. 7. 1	KNR 2-02 1017-02 kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą - STALOWE	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
<b>5. 8</b>		<b>ŁAZIENKA Z TOALETĄ</b>			
<b>5. 8. 1</b>		<b>Malowanie</b>			
38 0 d. 5. 8. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit+ ściany	m <sup>2</sup>		
		26.8	m <sup>2</sup>	26.800	
				RAZEM	26.800
38 1 d. 5. 8. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit+ ściany	m <sup>2</sup>		
		26.8*10%	m <sup>2</sup>	2.680	
				RAZEM	2.680
38 2 d. 5. 8. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit+ ściany	m <sup>2</sup>		
		26.8	m <sup>2</sup>	26.800	
				RAZEM	26.800

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
38 3 d. 5. 8. 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		26.8	m <sup>2</sup>	26.800	
				RAZEM	26.800
<b>5. 8. 2</b>		<b>Montaż drzwi</b>			
38 4 d. 5. 8. 2	KNR 4-01 0318-02 kalk własna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 5 d. 5. 8. 2	KNR 2-02 1017-02 kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>5. 9</b>		<b>ŁAZIENKA</b>			
<b>5. 9. 1</b>		<b>Malowanie</b>			
38 6 d. 5. 9. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit+ściany	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
38 7 d. 5. 9. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit+ściany	m <sup>2</sup>		
		36*10%	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
38 8 d. 5. 9. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit+ściany	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
38 9 d. 5. 9. 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
<b>5. 9. 2</b>		<b>Montaż drzwi</b>			
39 0 d. 5. 9. 2	KNR 4-01 0318-02 kalk własna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 1 d. 5. 9. 2	KNR 2-02 1017-02 kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>5. 10</b>		<b>TOALETA</b>			
<b>5. 10 .1</b>		<b>Malowanie</b>			
39 2 d. 5. 10 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit+ściany	m <sup>2</sup>		
		29.65	m <sup>2</sup>	29.650	
				RAZEM	29.650
39 3 d. 5. 10 .1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit+ściany	m <sup>2</sup>		
		29.65*10%	m <sup>2</sup>	2.965	
				RAZEM	2.965
39 4 d. 5. 10 .1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit+ ściany	m <sup>2</sup>		
		29.65	m <sup>2</sup>	29.650	
				RAZEM	29.650
39 5 d. 5. 10 .1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		29.65	m <sup>2</sup>	29.650	
				RAZEM	29.650
<b>5. 10 .2</b>		<b>Montaż drzwi</b>			
39 6 d. 5. 10 .2	KNR 4-01 0318-02 kalk własna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 7 d. 5. 10 .2	KNR 2-02 1017-02 kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>5. 11</b>		<b>TOALETA</b>			
<b>5. 11 .1</b>		<b>Malowanie</b>			
39 8 d. 5. 11 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
39	KNR 4-01 9 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m <sup>2</sup>		
d. 5. 11 .1		6.4*10%	m <sup>2</sup>	0.640	
				RAZEM	0.640
40	KNR K-04 0 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit	m <sup>2</sup>		
d. 5. 11 .1		6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
40	KNR 4-01 1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
d. 5. 11 .1	analogia	6.4	m <sup>2</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
<b>5. 11 .2</b>		<b>Montaż drzwi</b>			
40	KNR 4-01 2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d. 5. 11 .2	kalk własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-02 3 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m <sup>2</sup>		
d. 5. 11 .2	kalk własna	2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
<b>5. 12</b>		<b>KORYTARZ</b>			
<b>5. 12 .1</b>		<b>Malowanie</b>			
40	KNR K-04 4 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany	m <sup>2</sup>		
d. 5. 12 .1		223	m <sup>2</sup>	223.000	
				RAZEM	223.000
40	KNR 4-01 5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
d. 5. 12 .1	analogia	223	m <sup>2</sup>	223.000	
				RAZEM	223.000
40	KNR K-04 6 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit	m <sup>2</sup>		
d. 5. 12 .1		27.65	m <sup>2</sup>	27.650	



L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27.650
40	KNR 4-01 7 1204-01 d. analogia 5. 12 .1	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		27.65	m <sup>2</sup>	27.650	
				RAZEM	27.650
<b>5. 12 .2</b>		<b>Podłogi</b>			
40	KNR-W 4- 8 01 0803- d. 02 5. 12 .2	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		103.58*20%	m <sup>2</sup>	20.716	
				RAZEM	20.716
40	KNR 2-02 9 1112-05 d. 5. 12 .2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wraz z wywinieciem 10 cm na ściany - wykładziny do obiektów szpitalnych	m <sup>2</sup>		
		103.58	m <sup>2</sup>	103.580	
				RAZEM	103.580
41	KNR 2-02 0 1112-09 d. 5. 12 .2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		103.58	m <sup>2</sup>	103.580	
				RAZEM	103.580
<b>5. 12 .3</b>		<b>Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych</b>			
41	KNR 4-03 1 1134-01 d. analogia 5. 12 .3	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
41	KNR-W 5- 2 08 0512- d. 01 5. 12 .3	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact - oprawy do wbudowania rastrowe' wraz z świetłkami	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
<b>5. 12 .4</b>		<b>Montaż sufitu podwieszanego , wymiana hydrantu , montaż odbojników</b>			
41	KNR-W 2- 3 02 2005- d. 01 5. analogia 12 .4	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - obniżenie sufitu (sufit kasetonowy z prasowanej wełny mineralnej na systemowym ruszcie (płyty higieniczne)	m <sup>2</sup>		
		75.93	m <sup>2</sup>	75.930	
				RAZEM	75.930
41	d. 5. 12 .4	Wymiana hydrantu, montaż hydrantu wnekowego wewnętrznego Dn 25 z węzłem półsztywnym np. HW 25	kpl		
		2	kpl	2.000	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Ra- zem
41	KNR-W 2- 5 02 20203- d. 01 5. analogia 12 .4	Dostawa i montaż desek z drewna klejonego - odbojniki szerokości 40 cm mocowanie śruby ozdobne M10 kolor RAL	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.000
	14		m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000