

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Oddziałów Szpitalnych - TRAKT PORODOWY
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
INWESTOR : Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
WYKONAWCA : JM NADZORY Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych					
1		TRAKT PORODOWY			
1.1		Pokój zabiegowo- operacyjny do cesarskich cięć			
1.1.1		Roboty demontażowe			
1.1.1.1	KNR 4-02 d. 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 d. 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
1.1.1		4.84*5.20	m ²	25.168	
				RAZEM	25.168
3	KNR 4-01 d. 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
1.1.1		(5.2+4.84+5.2)*2.92 (4.84*2.92)-(2.13*2.04*2)-1	m ² m ²	44.501 4.442	
				RAZEM	48.943
4	KNR 4-02 d. 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
1.1.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 d. 1015-01	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
1.1.1	analogia	1.2+2+2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
6	KNR 2-02 d. 1017-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m ²		
1.1.1	analogia	2*1.2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
1.1.2		Malowanie + kafelkowanie			
7	KNR 4-01 d. 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
1.1.2		5.2*4.84	m ²	25.168	
				RAZEM	25.168
8	KNR 4-01 d. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
1.1.2		25.16	m ²	25.160	
				RAZEM	25.160
9	KNR 4-01 d. 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m ²		
1.1.2		25.16*10%	m ²	2.516	
				RAZEM	2.516

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR K-04 d. 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m ²		
1.					
1.					
2		25.16+48.943	m ²	74.103	
				RAZEM	74.103
11	KNR 4-01 d. 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m ²		
1.	analogia				
1.					
2		25.16	m ²	25.160	
				RAZEM	25.160
12	KNR 2-02 d. 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
1.					
1.					
2		(5.2+4.84+5.2)*2.92 (4.84*2.92)-(2.13*2.04*2)-1	m ² m ²	44.501 4.442	
				RAZEM	48.943
1.		Podłogi			
1.					
3					
13	KNR-W 4- d. 01 0803- 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
1.					
1.					
3		(5.2*4.84)*10%	m ²	2.517	
				RAZEM	2.517
14	KNR 2-02 d. 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
1.					
1.					
3		25.168	m ²	25.168	
				RAZEM	25.168
15	KNR 2-02 d. 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m ²		
1.					
1.					
3		5.2*4.84	m ²	25.168	
				RAZEM	25.168
1.		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
1.					
4					
16	KNR 4-03 d. 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
1.	analogia				
1.					
4		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 5- d. 08 0515- 02	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
1.	analogia				
4		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.		Montaż drzwi			
1.					
5					
18	KNR 4-01 d. 0318-03	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
1.	kalk własna				
1.					
5		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d. 1017-02 1. kalk własna 1.5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne dwudzielne szkolone PVC o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu 1.2*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
20	KNR 4-01 d. 0318-02 1. kalk własna 1.5	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 d. 1017-02 1. kalk własna 1.5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
1.1.6		Wyposażenie , roboty różne			
22	KNR-W 2- d. 15 0137- 1.02 1.6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- d. 15 0230- 1.01 1.6	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	d. 1.1.6	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d. 15 0418- 1.07 1.6	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	d. kalk własna 1.6	Wymiana włączników+gniazd 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	d. kalk własna 1.6	Konieczne roboty elektryczne +instalacji wod-kan, co, wentylacja podczas robót 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Sterylizacja +brudownik			
1.2.1		Roboty demontażowe			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
28	KNR 4-04 d. 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
1.					
2.					
1		5.2+5.44	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
29	KNR 4-01 d. 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
1.					
2.					
1		15.69+17.64	m ²	33.330	
				RAZEM	33.330
30	KNR 4-02 d. 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
1.					
2.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d. 1015-01	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
1.	analogia				
2.					
1		1+2+2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 2-02 d. 1017-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m ²		
1.	analogia				
2.					
1		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
1.		Malowanie + kafelkowanie			
2.					
2					
33	KNR 4-01 d. 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
1.					
2.					
2		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
34	KNR 4-01 d. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
1.					
2.					
2		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
35	KNR 4-01 d. 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m ²		
1.					
2.					
2		10.64*10%	m ²	1.064	
				RAZEM	1.064
36	KNR K-04 d. 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m ²		
1.					
2.					
2		10.64+33.33	m ²	43.970	
				RAZEM	43.970
37	KNR 4-01 d. 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m ²		
1.	analogia				
2.					
2		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
38	KNR 2-02 d. 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
1.					
2.					
2		33.33	m ²	33.330	
				RAZEM	33.330
1.		Podłogi			
2.					
3					
39	KNR-W 4-01 d. 0803-1.02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
1.					
2.					
3		10.64*10%	m ²	1.064	
				RAZEM	1.064
40	KNR 2-02 d. 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
1.					
2.					
3		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
41	KNR 2-02 d. 1118-08	Posadzki płytowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m ²		
1.					
2.					
3		10.64	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
1.		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
2.					
4					
42	KNR 4-03 d. 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
1.					
2.					
4		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 5-08 d. 0515-1.02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
1.					
2.					
4		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.		Montaż drzwi			
2.					
5					
44	KNR 4-01 d. 0318-03	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
1.	kalk własna				
2.					
5		1.2*2*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
45	KNR 2-02 d. 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne dwudzielne szkolone PVC o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m ²		
1.	kalk własna				
2.					
5		(1.2*2)+(1.1*2)	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
1.		Wyposażenie , roboty różne			
2.					
6					
46	KNR-W 2-15 d. 0137-1.02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
1.					
2.					
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
47	KNR-W 2- d. 15 0230- 1. 01 2. analogia 6	Zlewozmywak stalowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	d. 1. 2. 6	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2- d. 15 0418- 1. 07 2. 6	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
50	d. kalk włas- na 1. 2. 6	Wymiana włączników+gniazd 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
51	d. kalk włas- na 1. 2. 6	Konieczne roboty elektryczne +instalacji wod-kan, co, wentylacja podczas robót 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR AT- d. 12 0103- 1. 01 2. 6	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
1. 3		Pokój przygotowawczy			
1. 3. 1		Roboty demontażowe			
53	KNR 4-04 d. 0504-03 1. 3. 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.06*2.28	m ² m ²	 4.697	
				RAZEM	4.697
54	KNR 4-01 d. 0819-15 1. 3. 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 18.8	m ² m ²	 18.800	
				RAZEM	18.800
55	KNR 2-02 d. 1015-01 1. analogia 3. 1	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja (1.2+2+2)*2	m m	 10.400	
				RAZEM	10.400
56	KNR 2-02 d. 1017-02 1. analogia 3. 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja 2.4*2	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
1. 3. 2		Malowanie + kafelkowanie			
57	KNR 4-01 d. 1202-09 1. 3. 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 4.697	m ² m ²	 4.697	 4.697
				RAZEM	4.697
58	KNR 4-01 d. 1204-08 1. 3. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 4.697	m ² m ²	 4.697	 4.697
				RAZEM	4.697
59	KNR 4-01 d. 0710-05 1. 3. 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) - sufit 4.697*10%	m ² m ²	 0.470	 0.470
				RAZEM	0.470
60	KNR K-04 d. 0101-05 1. 3. 2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit 4.697+18.8	m ² m ²	 23.497	 23.497
				RAZEM	23.497
61	KNR 4-01 d. 1204-01 1. analogia 3. 2	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych 4.697	m ² m ²	 4.697	 4.697
				RAZEM	4.697
62	KNR 2-02 d. 0829-06 1. 3. 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 18.8	m ² m ²	 18.800	 18.800
				RAZEM	18.800
1. 3. 3		Podłogi			
63	KNR-W 4-01 d. 0803-02 1. 3. 3	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 4.697*10%	m ² m ²	 0.470	 0.470
				RAZEM	0.470
64	KNR 2-02 d. 1102-01 1. 3. 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 4.697	m ² m ²	 4.697	 4.697
				RAZEM	4.697
65	KNR 2-02 d. 1118-08 1. 3. 3	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych 4.697	m ² m ²	 4.697	 4.697
				RAZEM	4.697
1. 3. 4		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
66	KNR 4-03 d. 1134-01 1. analogia 3. 4	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR-W 5-d. 08 0515-1. 02 3. analogia 4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1. 3. 5		Montaż drzwi			
68	KNR 4-01 d. 0318-03 1. kalk własna 3. 5	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
		1.2*2*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
69	KNR 2-02 d. 1017-02 1. kalk własna 3. 5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne dwudzielne szkolone PVC o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m ²		
		1.2*2*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
1. 3. 6		Wyposażenie , roboty różne			
70	KNR-W 2-d. 15 0137-1. 02 3. 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 2-d. 15 0230-1. 01 3. analogia 6	Zlewozmywak stalowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	d. 1. 3. 6	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
73	d. kalk własna 1. 3. 6	Wymiana włączników+gniazd	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
74	d. kalk własna 1. 3. 6	Konieczne roboty elektryczne +instalacji wod-kan, co , wentylacja podczas robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
75	d. 1. 3. 6	Wymiana doswietli (okienek) na nowe PVC o wym ok. 1,6 x 2,1 m	kpl		
		2	kpl	2.000	

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Ra- zem
1. 4		Sala porodowa		RAZEM	2.000
1. 4. 1		Roboty demontażowe			
76	KNR 4-02 d. 0235-06 1. 4. 1	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 4-04 d. 0504-03 1. 4. 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
78	KNR 4-01 d. 0819-15 1. 4. 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
79	KNR 4-02 d. 0520-05 1. 4. 1	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR 2-02 d. 1015-01 1. analogia 4. 1	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja (1.2+2+2)*3	m m	 15.600	
				RAZEM	15.600
81	KNR 2-02 d. 1017-02 1. analogia 4. 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja (2*1.2*2)+(1*2)	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
1. 4. 2		Malowanie + kafelkowanie			
82	KNR 4-01 d. 1202-09 1. 4. 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
83	KNR 4-01 d. 1204-08 1. 4. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
84	KNR 4-01 d. 0710-05 1. 4. 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit 34*10%	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR K-04 d. 0101-05 1. 4. 2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit 34+54	m ² m ²	 88.000	
				RAZEM	88.000
86	KNR 4-01 d. 1204-01 1. analogia 4. 2	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
87	KNR 2-02 d. 0829-06 1. 4. 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
1. 4. 3		Podłogi			
88	KNR-W 4- d. 01 0803- 1. 02 4. 3	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 34*10%	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
89	KNR 2-02 d. 1102-01 1. 4. 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
90	KNR 2-02 d. 1118-08 1. 4. 3	Posadzki płytowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
1. 4. 4		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
91	KNR 4-03 d. 1134-01 1. analogia 4. 4	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
92	KNR-W 5- d. 08 0515- 1. 02 4. analogia 4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
1. 4. 5		Montaż drzwi			
93	KNR 4-01 d. 0318-03 1. kalk własna 4. 5	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1.2*2*3	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
94	KNR 2-02 d. 1017-02 1. kalk własna 4. 5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne dwudzielne szkolone PVC o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu 1.2*2*3	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
1. 4. 6		Wyposażenie , roboty różne			
95	KNR-W 2- d. 15 0137- 1. 02 4. 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNR-W 2- d. 15 0230- 1. 01 4. 6	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
97	d. 1. 4. 6	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR-W 2- d. 15 0418- 1. 07 4. 6	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
99	d. kalk własna 1. 4. 6	Wymiana włączników+gniazd 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	d. kalk własna 1. 4. 6	Konieczne roboty elektryczne +instalacji wod-kan podczas robót 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	d. kalk własna 1. 4. 6	Wymiana okienka wewnętrznego na PVC (okienko recepcyjne) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1. 5		Pielęgnacja noworodka			
1. 5. 1		Roboty demontażowe			
10	KNR 4-02 2 0235-06 d. 1. 5. 1	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
10 3 d. 1. 5. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		5.99	m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
10 4 d. 1. 5. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
1. 5. 2		Malowanie + kafelkowanie			
10 5 d. 1. 5. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		5.99	m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
10 6 d. 1. 5. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		5.99	m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
10 7 d. 1. 5. 2	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m ²		
		5.99*10%	m ²	0.599	
				RAZEM	0.599
10 8 d. 1. 5. 2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m ²		
		5.99+26.9	m ²	32.890	
				RAZEM	32.890
10 9 d. 1. 5. 2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m ²		
		5.99	m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
11 0 d. 1. 5. 2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		26.9	m ²	26.900	
				RAZEM	26.900
1. 5. 3		Podłogi			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 1 d. 1. 5. 3	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		5.99*10%	m ²	0.599	
				RAZEM	0.599
11 2 d. 1. 5. 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		5.99	m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
11 3 d. 1. 5. 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m ²		
		5.99	m ²	5.990	
				RAZEM	5.990
1. 5. 4		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
11 4 d. 1. 5. 4	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 5 d. 1. 5. 4	KNR-W 5-08 0515-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1. 5. 5		Wyposażenie , roboty różne			
11 6 d. 1. 5. 5	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 7 d. 1. 5. 5	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 8 d. 1. 5. 5		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119155	kalk własna	Wymiana włączników+gniazd	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
120155	kalk własna	Konieczne roboty elektryczne +instalacji wod-kan podczas robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Przygotowanie rodzącej			
1.6.1		Roboty demontażowe			
121161	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
121161	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
121161	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		48.05	m ²	48.050	
				RAZEM	48.050
121161	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebranych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121161	KNR 2-02 1015-01	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
	d. analogia	1.2+2+2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
121161	KNR 2-02 1017-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m ²		
	d. analogia	2*1.2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
1.6.2		Malowanie + kafelkowanie			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
12 7 d. 1. 6. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
12 8 d. 1. 6. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
12 9 d. 1. 6. 2	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m ²		
		16*10%	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
13 0 d. 1. 6. 2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m ²		
		16+48.05	m ²	64.050	
				RAZEM	64.050
13 1 d. 1. 6. 2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
13 2 d. 1. 6. 2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		48.05	m ²	48.050	
				RAZEM	48.050
1. 6. 3		Podłogi			
13 3 d. 1. 6. 3	KNR-W 4- 01 0803- d. 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		16*10%	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
13 4 d. 1. 6. 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
13 5 d. 1. 6. 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
1.6.4		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
13.6.4	KNR 4-03 6 1134-01 d. analogia	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13.6.4	KNR-W 5-7 08 0515-02 d. 02 1. analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6.5		Montaż drzwi			
13.6.5	KNR 4-01 8 0318-03 d. kalk własna	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
13.6.5	KNR 2-02 9 1017-02 d. kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne dwudzielne szkolone PVC o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
1.6.6		Wyposażenie , roboty różne			
14.6.6	KNR-W 2-0 15 0137-02 d. 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14.6.6	KNR-W 2-1 15 0230-01 d. 01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14.6.6		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14.6.6	KNR-W 2-3 15 0418-07 d. 07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 4 1. 6. 6	kalk własna	Wymiana włączników+gniazd	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14 5 1. 6. 6	kalk własna	Konieczne roboty elektryczne +instalacji wod-kan podczas robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1. 7		Korytarz			
1. 7. 1		Roboty demontażowe			
14 6 1. 7. 1	KNR 4-02 0235-06 d.	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 7 1. 7. 1	KNR 4-04 0504-03 d.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		(14.64*2.83)+(5*2.3)	m ²	52.931	
				RAZEM	52.931
14 8 1. 7. 1	KNR 2-02 1015-01 d. analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		1.2+2+2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
14 9 1. 7. 1	KNR 2-02 1017-02 d. analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m ²		
		2*1.2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
1. 7. 2		Malowanie + kafelkowanie			
15 0 1. 7. 2	KNR 4-01 1202-09 d.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit+ ściany	m ²		
		52.931+115	m ²	167.931	
				RAZEM	167.931
15 1 1. 7. 2	KNR 4-01 1204-08 d.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit+ ściany	m ²		
		167.931	m ²	167.931	
				RAZEM	167.931

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
15 d. 1. 7. 2	KNR 4-01 2 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m ²		
		167.931*10%	m ²	16.793	
				RAZEM	16.793
15 d. 1. 7. 2	KNR K-04 3 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m ²		
		167.931	m ²	167.931	
				RAZEM	167.931
15 d. 1. 7. 2	KNR 4-01 4 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych - sufit+ ściany	m ²		
		167.931	m ²	167.931	
				RAZEM	167.931
1. 7. 3		Podłogi			
15 d. 1. 7. 3	KNR-W 4- 5 01 0803- 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		52.93	m ²	52.930	
				RAZEM	52.930
15 d. 1. 7. 3	KNR 2-02 6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		52.93	m ²	52.930	
				RAZEM	52.930
15 d. 1. 7. 3	KNR 2-02 7 1118-08	Posadzki płytowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m ²		
		52.93	m ²	52.930	
				RAZEM	52.930
1. 7. 4		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
15 d. 1. 7. 4	KNR 4-03 8 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15 d. 1. 7. 4	KNR-W 5- 9 08 0515- 02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
1. 7. 5		Montaż drzwi			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
16 0 d. 1. 7. 5	KNR 4-01 0318-03 d. kalk własna	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
16 1 d. 1. 7. 5	KNR 2-02 1 1017-02 d. kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne dwudzielne szkolone PVC o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
1. 7. 6		Wyposażenie , roboty różne			
16 2 d. 1. 7. 6	KNR-W 2- 15 0137- d. 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 3 d. 1. 7. 6	KNR-W 2- 15 0230- d. 01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 4 d. 1. 7. 6		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16 5 d. 1. 7. 6	kalk własna	Wymiana włączników+gniazd	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16 6 d. 1. 7. 6	kalk własna	Konieczne roboty elektryczne +instalacji wod-kan podczas robót	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1. 8		BRUDNIK -			
1. 8. 1		Malowanie			
16 7 d. 1. 8. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m ²		
		5+8.28	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
16 8 d. 1. 8. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m ²		
		8.28+5	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
16 9 d. 1. 8. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m ²		
		13.28	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
17 0 d. 1. 8. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m ²		
		13.28	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
17 1 d. 1. 8. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m ²		
		13.28	m ²	13.280	
				RAZEM	13.280
17 2 d. 1. 8. 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
1. 8. 2		Podłogi			
17 3 d. 1. 8. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
17 4 d. 1. 8. 2	KNR-W 4- 01 0803- d. 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m ²		
		5*20%	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
17 5 d. 1. 8. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
1. 8. 3		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc-z.	Ra-zem
17 6 d. 1. 8. 3	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 7 d. 1. 8. 3	KNR-W 5- 08 0515- 02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 8 d. 1. 8. 3		Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1. 8. 4		Okładzina ścian płytkami wraz z montażem umywalek			
17 9 d. 1. 8. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
18 0 d. 1. 8. 4	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż zlewozmywaka wraz z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 1 d. 1. 8. 4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 2 d. 1. 8. 4	KNR-W 2- 15 0229- 04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 3 d. 1. 8. 4	KNR-W 2- 15 0137- 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 4 d. 1. 8. 4		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
18 5 d. 1. 8. 4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
1. 8. 5		Wymiana drzwi			
18 6 d. 1. 8. 5	KNR 2-02 1015-01 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		2+2+1	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18 7 d. 1. 8. 5	KNR 2-02 1017-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
18 8 d. 1. 8. 5	KNR 4-01 0318-03 kalk własna	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
18 9 d. 1. 8. 5	KNR 2-02 1017-02 kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne dwudzielne szkolone PVC o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400