

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Oddziałów Szpitalnych - INTERNA
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
INWESTOR : Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
WYKONAWCA : JM NADZORY Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych					
1		ODDZIAŁ INTERNY			
1.1		ŁAZIENKA Z TOALETĄ			
1.1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01 d. 0426-04 1. analogia 1.1	Demontaż ścianek działowych kabin wraz z drzwiami 1.28*2	m ² m ²	 2.560	
				RAZEM	2.560
2	KNR 4-02 d. 0235-06 1. 1.1	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 d. 0233-03 1. 1.1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02 d. 0235-08 1. 1.1	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-04 d. 0504-03 1. 1.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 16.80	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
6	KNR 4-01 d. 0819-15 1. 1.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 28.72*2	m ² m ²	 57.440	
				RAZEM	57.440
7	KNR 4-02 d. 0520-05 1. 1.1	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 d. 1015-01 1. analogia 1.1	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-02 d. 1017-02 1. analogia 1.1	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja 0.9*2*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
1.1.2		Malowanie			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 4-01 d. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
1.					
1.					
2		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
11	KNR 4-01 d. 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) - sufit	m ²		
1.					
1.					
2		16.8*10%	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
12	KNR K-04 d. 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
1.					
1.					
2		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
13	KNR 4-01 d. 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m ²		
1.	analogia				
1.					
2		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
1.		Podłogi			
1.					
3					
14	KNR-W 4- d. 01 0803- 1. 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
1.					
1.					
3		16.8*10%	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
15	KNR 2-02 d. 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m ²		
1.					
1.					
3		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
1.		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
1.					
4					
16	KNR 4-03 d. 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
1.	analogia				
1.					
4		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 5- d. 08 0515- 1. 02	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
1.	analogia				
1.					
4		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.		Montaż drzwi, kafelkowanie			
1.					
5					
18	KNR 4-01 d. 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
1.	kalk własna				
1.					
5		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
19	KNR 2-02 d. 1017-02 1. kalk własna 1.5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu 2.1*4	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
20	KNR 2-02 d. 0829-06 1.1.1.5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 18.4*2.96 -2*2 10.32*2	m ² m ² m ²	 54.464 -4.000 20.640	
				RAZEM	71.104
1.1.6		Wyposażenie WC			
21	KNR-W 2-15 0137-1.02 1.6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15 0233-1.03 1.6	Ustęp ze stelażem dla niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 0230-1.01 1.6	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-15 0137-1.09 1.6	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm wraz z demontażem starych 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
25	d. 1.1.1.6	Lustro - dla niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	d. 1.1.1.6	Poręcze dla niepełnosprawnych - umywalkowe, WC , prysznic 14	kpl. kpl.	 14.000	
				RAZEM	14.000
27	d. 1.1.1.6	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 0218-1.01 1.6	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogia wymiana wpustu 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
29	KNR-W 2- d. 15 0418- 1. 07 1. 6	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1. 2		ŁAZIENKA			
1. 2. 1		Roboty demontażowe			
30	KNR 4-01 d. 0426-04 1. analogia 2. 1	Demontaż ścianek działowych kabin wraz z drzwiami	m ²		
		2.5*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 4-02 d. 0235-06 1. 1 2. 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 d. 0233-03 1. 1 2. 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-02 d. 0235-08 1. 1 2. 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-04 d. 0504-03 1. 1 2. 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		7.26	m ²	7.260	
				RAZEM	7.260
35	KNR 4-01 d. 0819-15 1. 1 2. 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		14.26*1.6	m ²	22.816	
				RAZEM	22.816
36	KNR 4-02 d. 0520-05 1. 1 2. 1	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-02 d. 1015-01 1. analogia 2. 1	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-02 d. 1017-02 1. analogia 2. 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
1. 2. 2		Malowanie			
39	KNR 4-01 d. 1204-08 1. 2. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 7.26	m ² m ²	 7.260	 7.260
				RAZEM	7.260
40	KNR 4-01 d. 0710-05 1. 2. 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit 7.26*10%	m ² m ²	 0.726	 0.726
				RAZEM	0.726
41	KNR K-04 d. 0101-05 1. 2. 2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit 7.26	m ² m ²	 7.260	 7.260
				RAZEM	7.260
42	KNR 4-01 d. 1204-01 1. analogia 2. 2	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych 7.26	m ² m ²	 7.260	 7.260
				RAZEM	7.260
1. 2. 3		Podłogi			
43	KNR-W 4-01 d. 0803-02 1. 2. 3	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 7.26*10%	m ² m ²	 0.726	 0.726
				RAZEM	0.726
44	KNR 2-02 d. 1118-08 1. 2. 3	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych 7.26	m ² m ²	 7.260	 7.260
				RAZEM	7.260
1. 2. 4		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
45	KNR 4-03 d. 1134-01 1. analogia 2. 4	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 5-08 d. 0515-02 1. analogia 2. 4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
1. 2. 5		Montaż drzwi, kafelkowanie			
47	KNR 4-01 d. 0318-02 1. kalk własna 2. 5	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
48	KNR 2-02 d. 1017-02 1. kalk własna 2. 5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
49	KNR 2-02 d. 0829-06 1. 2. 5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 11*2.96-2.1 3.26*2*2	m ² m ² m ²	 30.460 13.040	
				RAZEM	43.500
1. 2. 6		Wyposażenie WC			
50	KNR-W 2- d. 15 0137- 1. 02 2. 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2- d. 15 0233- 1. 03 2. 6	Ustęp ze stelażem dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2- d. 15 0230- 1. 01 2. 6	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
53	d. 1. 2. 6	Lustro - dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
54	d. 1. 2. 6	Poręcze dla niepełnosprawnych - umywalkowe, WC , prysznic 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
55	d. 1. 2. 6	Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2- d. 15 0218- 1. 01 2. 6	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogia wymiana wpustu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2- d. 15 0418- 1. 07 2. 6	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Ra- zem
1. 3		TOALETA			
1. 3. 1		Roboty demontażowe			
58	KNR 4-02 d. 0235-06 1. 3. 1	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-02 d. 0233-03 1. 3. 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 4-02 d. 0235-08 1. 3. 1	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 4-04 d. 0504-03 1. 3. 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 6.65	m ² m ²	 6.650	
				RAZEM	6.650
62	KNR 4-01 d. 0819-15 1. 3. 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 13.56*1.6	m ² m ²	 21.696	
				RAZEM	21.696
63	KNR 4-02 d. 0520-05 1. 3. 1	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-02 d. 1015-01 1. analogia 3. 1	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja 5*3	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
65	KNR 2-02 d. 1017-02 1. analogia 3. 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja 0.9*2*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
1. 3. 2		Malowanie			
66	KNR 4-01 d. 1204-08 1. 3. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 6.65	m ² m ²	 6.650	
				RAZEM	6.650

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
67	KNR 4-01 d. 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m ²		
1.					
3.					
2		6.65*10%	m ²	0.665	
				RAZEM	0.665
68	KNR K-04 d. 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit+ ściany	m ²		
1.					
3.					
2		6.65	m ²	6.650	
				RAZEM	6.650
69	KNR 4-01 d. 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m ²		
1.	analogia				
3.					
2		6.65	m ²	6.650	
				RAZEM	6.650
1.		Podłogi			
3.					
3					
70	KNR-W 4- d. 01 0803- 1. 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
1.					
3.					
3		6.65*10%	m ²	0.665	
				RAZEM	0.665
71	KNR 2-02 d. 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m ²		
1.					
3.					
3		6.65	m ²	6.650	
				RAZEM	6.650
1.		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
3.					
4					
72	KNR 4-03 d. 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
1.	analogia				
3.					
4		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
73	KNR-W 5- d. 08 0515- 1. 02	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
1.	analogia				
3.					
4		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.		Montaż drzwi, kafelkowanie			
3.					
5					
74	KNR 4-01 d. 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
1.	kalk własna				
3.					
5		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
75	KNR 2-02 d. 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu	m ²		
1.	kalk własna				
3.					
5		2.1*3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc-z.	Ra-zem
76	KNR 2-02 d. 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
1.					
3.					
5		10.42*2.96-2.1 3.14*2	m ² m ²	28.743 6.280	
				RAZEM	35.023
1.		Wyposażenie WC			
3.					
6					
77	KNR-W 2- d. 15 0137- 1. 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
1.					
3.					
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 2- d. 15 0233- 1. 03	Ustęp ze stelażem dla niepełnosprawnych	kpl.		
1.					
3.					
6		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR-W 2- d. 15 0230- 1. 01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
1.					
3.					
6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80		Lustro - dla niepełnosprawnych	kpl		
d.					
1.					
3.					
6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
81		Poręcze dla niepełnosprawnych - umywalkowe, WC , prysznic	kpl		
d.					
1.					
3.					
6		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
82		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
d.					
1.					
3.					
6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 2- d. 15 0418- 1. 07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
1.					
3.					
6		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.		TOALETA			
4					
1.		Roboty demontażowe			
4.					
1					
84	KNR 4-02 d. 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
1.					
4.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
85	KNR 4-02 d. 0233-03 1. 4. 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR 4-02 d. 0235-08 1. 4. 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 4-04 d. 0504-03 1. 4. 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
88	KNR 4-01 d. 0819-15 1. 4. 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		12.73*1.6	m ²	20.368	
				RAZEM	20.368
89	KNR 4-02 d. 0520-05 1. 4. 1	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 2-02 d. 1015-01 1. analogia 4. 1	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
91	KNR 2-02 d. 1017-02 1. analogia 4. 1	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
1. 4. 2		Malowanie			
92	KNR 4-01 d. 1204-08 1. 4. 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
93	KNR 4-01 d. 0710-05 1. 4. 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - sufit	m ²		
		6.4*10%	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
94	KNR K-04 d. 0101-05 1. 4. 2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit+ ściany	m ²		
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
95	KNR 4-01 d. 1204-01 1. analogia 4. 2	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych 6.4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
1. 4. 3		Podłogi			
96	KNR-W 4- d. 01 0803- 1. 02 4. 3	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 6.4*10%	m ² m ²	 0.640	
				RAZEM	0.640
97	KNR 2-02 d. 1118-08 1. 4. 3	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych 6.4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
1. 4. 4		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
98	KNR 4-03 d. 1134-01 1. analogia 4. 4	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR-W 5- d. 08 0515- 1. 02 4. analogia 4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłówkowe rastrowe zamknięte 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1. 4. 5		Montaż drzwi, kafelkowanie			
10	KNR 4-01 0 0318-02 d. kalk włas- na 4. 5	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1 1017-02 d. kalk włas- na 4. 5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą wraz z dopasowaniem otworu 2.1*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
10	KNR 2-02 2 0829-06 d. 1. 4. 5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 10.56*2.96-2.1 2.17*2	m ² m ² m ²	 29.158 4.340	
				RAZEM	33.498
1. 4. 6		Wyposażenie WC			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
10 3 d. 1. 4. 6	KNR-W 2-15 0137-d.02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 4 d. 1. 4. 6	KNR-W 2-15 0233-d.03	Ustęp ze stelażem dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 5 d. 1. 4. 6	KNR-W 2-15 0230-d.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 6 d. 1. 4. 6		Lustro - dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10 7 d. 1. 4. 6		Poręcz dla niepełnosprawnych - umywalkowe, WC , prysznic	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
10 8 d. 1. 4. 6		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10 9 d. 1. 4. 6	KNR-W 2-15 0418-d.07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		KUCHNIA - 1 SZT			
2.1		Malowanie			
11 0 d. 2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany+sufit	m ²		
		11.76*2.96	m ²	34.810	
		11.10	m ²	11.100	
		-1.7*2.1*2	m ²	-7.140	
		-2*1*2	m ²	-4.000	
		-11.76*2	m ²	-23.520	
				RAZEM	11.250
11 1 d. 2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany+sufit	m ²		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
		11.25	m ²	11.250	11.250
				RAZEM	
11 2 d. 2. 1	KNR 4-01 0710-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - ściany+sufit	m ²		
		11.25*10%	m ²	1.125	
				RAZEM	1.125
11 3 d. 2. 1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany+sufit	m ²		
		11.25	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
11 4 d. 2. 1	KNR 4-01 1204-02 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami i starych tynków wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych	m ²		
		11.76*0.96	m ²	11.290	
				RAZEM	11.290
11 5 d. 2. 1	KNR 4-01 1204-01 d. analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - farba szorowalna kl. II do obiektów szpitalnych	m ²		
		11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
2. 2		Podłogi			
11 6 d. 2. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
11 7 d. 2. 2	KNR-W 4- 01 0803- 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 20%	m ²		
		11.10*20%	m ²	2.220	
				RAZEM	2.220
11 8 d. 2. 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gresowe na kleju , materiał - płytki do obiektów szpitalnych	m ²		
		11.10	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
2. 3		Demontaż istniejących opraw i montaż nowych opraw oświetleniowych			
11 9 d. 2. 3	KNR 4-03 1134-01 d. analogia	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 0 d. 2. 3	KNR-W 5- 08 0515- 02 d. analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W - oprawy nastropowe świetłkowe rastrowe zamknięte	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 1 d. 2. 3		Częściowe przeróbki instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (w miarę zapotrzebowania)	kpl		
		1	kpl	1.000	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
2.4		Okładzina ścian płytkami wraz z montażem umywalek			
12 2 d. 2. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		11.76*2 -1*2*2	m ² m ²	23.520 -4.000	
				RAZEM	19.520
12 3 d. 2. 4	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki wraz z baterią (1 zlewozmywak)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 4 d. 2. 4	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 5 d. 2. 4	KNR-W 2- 15 0230- 01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - 1 umywalka, 1 zlewozmywak	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 6 d. 2. 4	KNR-W 2- 15 0137- 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 7 d. 2. 4		Wykonanie podejść instalacji wod-kan dla urządzeń w WC , piony wod-kan w pomieszczeniu	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
12 8 d. 2. 4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		19.52	m ²	19.520	
				RAZEM	19.520
2.5		Wymiana drzwi			
12 9 d. 2. 5	KNR 2-02 1015-01 analogia	Demontaż ościeżnic drewnianych i utylizacja	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
13 0 d. 2. 5	KNR 2-02 1017-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych i utylizacja	m ²		
		2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
13 1 d. 2. 5	KNR 4-01 0318-02 kalk włas- na	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	

L p.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
				RAZEM	2.000
13 2 d. 2. 5	KNR 2-02 1017-02 d. kalk własna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z odbojnicą 2.1*2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
3		Pozostałe prace do wykonania			
13 3 d. 3		Przebudowa instalacji wod-kan w pomieszczeniach wc 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 4 d. 3		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 5 d. 3		Zabezpieczenie pomieszczeń i sprzętów szpitalnych na czas remontu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 6 d. 3		Porządkowanie pomieszczeń po wykonanych robotach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 7 d. 3		Montaż oraz podłączenie do pionu kanalizacyjnego umywalki w dyżurce pielęgniarek 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000