

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie p.poż  
ADRES INWESTYCJI : Pyskowice ul. Szpitalna 2  
INWESTOR : Szpital w Pyskowicach Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2  
WYKONAWCA ROBÓT : JM NADZORY Sp. z o.o.  
ADRES WYKONAWCY : ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marzena Mazurkiewicz

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Zabezpieczenie p.poż. ostatnia kondygnacja</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5*2.2*0.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.188	
				RAZEM	1.188
2	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.188	
				RAZEM	1.188
3	d.1	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.188	
				RAZEM	1.188
4	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 25	kg kg	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 4-01 d.1 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego 2*0.4*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.240	
				RAZEM	0.240
6	KNR 2-02 d.1 1005-05 analogia	Okna drewniane jednoramowe klatek schodowych fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m <sup>2</sup> - okno oddymiające 120x180 mm wyposażone w siłownik	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.160	
				RAZEM	2.160
7	KNR 4-01 d.1 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01 d.1 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>2</b>		<b>Zabezpieczenie p.poż piętro</b>			
9	KNR 9-01 d.2 0104-02	Ściany wewnętrzne z bloków SILKA E24 (EI-60) 4*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
11	NNRNKB d.2 202 2012-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR K-04 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 4-01 d.2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznych ścian - farba szorowalna kl. I do obiektów szpitalnych 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI30, z samozamykaczem 2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100