

Znak sprawy: Sp/AZP/382/15/2016

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/15/2016.  
 Nazwa zadania: „Modernizacja budynku Szpitala i oddziałów szpitalnych w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną”. Obecny etap polega na modernizacji traktu porodowego, modernizacji oddziału wewnętrznego i zabezpieczeniu systemu p. poż

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Pytanie nr 1

Jakie roboty budowlane wchodzi e zakres zamówienia ? (opis, przedmiar)

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i przedmiarem.

### Pytanie nr 2

Jakie roboty elektryczne wchodzi w zakres zamówienia? (opis, przedmiar)

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i przedmiarem oraz załączonym opisem dla wszystkich zadań.

## Zakres robót do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach:

Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Zakres robót remontowych
<b>ODDZIAŁ INTERNY</b>		
Łazienka z toaletą	16,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- demontaż ścianek działowych kabin</li> <li>- demontaż wyposażenia – biały montaż</li> <li>- demontaż grzejnika</li> <li>-przygotowanie podłoża pod malowanie wraz z uzupełnieniem tynków, malowanie</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana drzwi wewnętrznych , szerokość drzwi 1,10 w świetle</li> <li>- ułożenie płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana instalacji wod-kan</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- biały montaż</li> <li>- wymiana grzejnika</li> <li>- roboty różne</li> </ul>
Łazienka	7,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- demontaż ścianek działowych kabin</li> <li>- demontaż wyposażenia – biały montaż</li> <li>- demontaż grzejnika</li> <li>-przygotowanie podłoża pod malowanie wraz z uzupełnieniem tynków, malowanie</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana drzwi wewnętrznych , szerokość drzwi 1,10 w świetle</li> <li>- ułożenie płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana instalacji wod-kan</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- biały montaż</li> <li>- wymiana grzejnika</li> <li>- roboty różne</li> </ul>
Toaleta	6,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- demontaż ścianek działowych kabin</li> <li>- demontaż wyposażenia – biały montaż</li> <li>- demontaż grzejnika</li> <li>-przygotowanie podłoża pod malowanie wraz z uzupełnieniem tynków, malowanie</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana drzwi wewnętrznych , szerokość drzwi 1,10 w świetle</li> <li>- ułożenie płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana instalacji wod-kan</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- biały montaż</li> <li>- wymiana grzejnika</li> <li>- roboty różne</li> </ul>

Toaleta	6,40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- demontaż ścianek działowych kabin</li> <li>- demontaż wyposażenia – biały montaż</li> <li>- demontaż grzejnika</li> <li>- przygotowanie podłoża pod malowanie wraz z uzupełnieniem tynków, malowanie</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana drzwi wewnętrznych , szerokość drzwi 1,10 w świetle</li> <li>- ułożenie płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana instalacji wod-kan</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- biały montaż</li> <li>- wymiana grzejnika</li> <li>- roboty różne</li> </ul>
Kuchnia	11,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie podłoża pod malowanie wraz z uzupełnieniem tynków, malowanie</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana drzwi wewnętrznych , szerokość drzwi 1,10 w świetle</li> <li>- ułożenie płytek ściennych na kleju</li> <li>- wymiana instalacji wod-kan</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- biały montaż</li> <li>- wymiana grzejnika</li> <li>- roboty różne</li> </ul>
<b>TRAKT PORODOWY</b>		
Pokój zabiegowo – operacyjny do cesarskich cięć	25,168	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty demontażowe</li> <li>- malowanie sufitów farbami szorowalnymi</li> <li>- demontaż i montaż płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- wymiana drzwi na PVC lub aluminium szer w świetle 1,2 m (szklenie)</li> <li>- wyposażenie, roboty różne</li> </ul>
Sterylizacja + brudownik	10,64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty demontażowe</li> <li>- malowanie sufitów farbami szorowalnymi</li> <li>- demontaż i montaż płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- wymiana drzwi na PVC lub aluminium szer w świetle 1,2 m (szklenie)</li> <li>- wyposażenie, roboty różne</li> <li>- montaż ściany k-g</li> </ul>
Pokój przygotowawczy	4,697	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty demontażowe</li> <li>- malowanie sufitów farbami szorowalnymi</li> <li>- demontaż i montaż płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- wymiana drzwi na PVC lub aluminium szer w świetle 1,2 m (szklenie)</li> <li>- wyposażenie, roboty różne</li> <li>- wymiana doświetli (okienek)</li> </ul>
Sala porodowa	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty demontażowe</li> <li>- malowanie sufitów farbami szorowalnymi</li> <li>- demontaż i montaż płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- wymiana drzwi na PVC lub aluminium szer w świetle 1,2 m (szklenie)</li> <li>- wyposażenie, roboty różne</li> <li>- wymiana doświetli (okienek)</li> </ul>
Pielęgnacja noworodka	5,99	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty demontażowe</li> <li>- malowanie sufitów farbami szorowalnymi</li> <li>- demontaż i montaż płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- wyposażenie, roboty różne</li> </ul>
Przygotowanie rodzącej	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty demontażowe</li> <li>- malowanie sufitów farbami szorowalnymi</li> <li>- demontaż i montaż płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- wyposażenie, roboty różne</li> </ul>
Korytarz	52,93	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty demontażowe</li> <li>- malowanie sufitów farbami szorowalnymi</li> <li>- demontaż i montaż płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> <li>- wyposażenie, roboty różne</li> <li>- wymiana drzwi na PVC lub aluminium szer w świetle 1,2 m (szklenie)</li> </ul>
BRUDNIK	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty demontażowe</li> <li>- malowanie sufitów farbami szorowalnymi</li> <li>- demontaż i montaż płytek ściennych na kleju</li> <li>- demontaż i montaż podłóg, ułożenie podłogi z płytek gresowych na kleju</li> <li>- wymiana opraw oświetleniowych</li> </ul>

Kosztorys inwestorski: Modernizacja oddziałów szpitalnych

maj 2016

		- wyposażenie, roboty różne - wymiana drzwi na PVC lub aluminium szer w świetle 1,2 m (szklenie)
<b>Zabezpieczenie p.poż.</b>		
P.POŻ. OSTATNIA KONDYGNACJA		-montaż okna oddymiającego 120x180 mm wyposażonego w siłownik
P.POŻ. PIĘTRO		- murowanie ścian EI-60 - montaż drzwi EI30 z samozamykaczem

**Pytanie nr 3**

Proszę o umieszczenie opisu instalacji gazów medycznych w szczególności źródeł gazów medycznych wraz z wytycznymi międzybranżowymi,

**Odpowiedź**

Pytanie nie związane z przedmiotem sprawy Sp/AZP/382/15/2016

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora  
ds. administracyjnych-eksploatacyjnych  
mgr Dariusz Kuliński