

OŚWIETLENIE

Zamawiający wymaga wymiany opraw oświetleniowych na Sala Porodowych i Sali Ciąg, wymagane 1000 Lux-ów, do pozostałych pomieszczeń oprawy natynkowe (nie dotyczy ciągu komunikacyjnego - korytarz). W tym pomieszczeniu oprawy zwieszane - minimum 5 szt.,

Wszystkie oprawy muszą posiadać wymagany na tego typu obiekty Certyfikat PZH.

Specyfikacja minimalnych wymagań dla opraw:

1. Ciągi komunikacyjne:

- Materiał korpusu oprawy ABS
- Materiał klosza PS
- Kąt świecenia [°] 120
- Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1195/250/69
- Stopień szczelności: IP20
- Sposób montażu: zwieszany
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 5150 Barwa światła [K]: 4000
- Atest PZH

2. Pomieszczenia Personelu:

- Materiał korpusu oprawy ABS
- Materiał klosza PS
- Kąt świecenia [°] 120
- Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1195/250/69
- Stopień szczelności: IP20
- Sposób montażu: natynkowa
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 5150 Barwa światła [K]: 4000
- Atest PZH

3. Sala Porodowa i Sala Cięż

- Materiał korpusu oprawy ABS
- Materiał klosza PC
- Kąt świecenia [°] 120
- Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 66/620/620/
- Stopień szczelności: IP65
- Sposób montażu: natynkowa
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 6750 Barwa światła [K]: 4000
- Atest PZH